



ASPIRATING DETECTOR FDASD0 CONNECTION CABLAGGIO RILEVATORI AD ASPIRAZIONE FDASD0



FIRE - Power supply lines Power cable type: 24 Vdc shielded Power supply cable chart: 27,6 Vcc Maximum voltage drop: 4 Vcc with 1A current - 1 mmq (34 ohm/Km) Max lenght: 117,6 Mt - 1,5 mmq (22,5 ohm/Km) Max lenght: 177,7 Mt - 2,5 mmq (14 ohm/Km) Max lenght: 285,7 Mt	FIRE - Linee di alimentazione Linea alimentazione tipo: 24 Vdc schermato Tabella per cavo alimentazione: 27,6 Vcc Massima caduta di tensione consentita: 4 Vcc Con una corrente di 1A - 1 mmq (34 ohm/Km) Dist Max: 117,6 Mt - 1,5 mmq (22,5 ohm/Km) Dist Max: 177,7 Mt - 2,5 mmq (14 ohm/Km) Dist Max: 285,7 Mt	Distances with detectors, modules I/O or call points (max 240 for loop) - 1250 mt. 2x0,5 mmq - 1850 mt. 2x0,75 mmq - 2500 mt. 2x1 mmq - 3500 mt. 2x1,5 mmq - 5000 mt. 2x2,5 mmq For addressable sounder or wireless receivers the distance depends on the quantity of devices.	Distanze con sensori, moduli I/O o pulsanti (max 240 per loop) - 1250 mt. 2x0,5 mmq - 1850 mt. 2x0,75 mmq - 2500 mt. 2x1 mmq - 3500 mt. 2x1,5 mmq - 5000 mt. 2x2,5 mmq Per sirene indirizzate o ricevitori via radio la distanza viene dimensionata in funzione del numero di dispositivi.
		  	 20132 MILANO - Via Giulietti, 8 Tel. +39 02-2592795 +39 02-27201352 Fax +39 02-2593704 FAMILY: FIRE SYSTEM TYPE: ASPIRATING DETECTOR